

Ogólne warunki techniczne do projektowania wykonania i odbioru sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz projektowania węzłów ciepłowniczych dla ZEC w Wołominie Sp. z o.o.

1. Przeznaczenie

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla projektantów oraz wykonawców sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych świadczących usługi dla ZEC Wołomin. Dokument zawiera wytyczne do projektowania oraz budowy podziemnych wodnych rurociągów ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie i węzłów ciepłowniczych zlokalizowanych w odbiorcy ciepła.

2. Parametry pracy sieci ciepłowniczej:

- Zima – $T_z/T_p = 115/65^\circ\text{C}$ – zmienne
- Lato – $T_z/T_p = 68/53^\circ\text{C}$ – parametry stałe
- Cisnienie dyspozycyjne dla sieci ciepłej w źródle ciepła (Ciepłowni Miejskiej) 250 kPa
- Cisnienie max. pracy sieci 1,6 MPa.
- Urządzenia w węzłach ciepłowniczych i rurociągach ciepłowniczych wysokoparametrowych pod względem projektowym i wytrzymałościowym należy projektować/ dobierać dla temperatury $T_{\text{max}} = 135^\circ\text{C}$ przy ciśnieniu 1,6 MPa przy spełnieniu równoczesnym.
- Nie dopuszcza się do stosowania w sieci ciepłowniczej i w węzłach po stronie sieciowej armatury i urządzeń z korpusem z żeliwa szarego.

3. Wybór technologii:

- Sieci ciepłownicze podziemne należy projektować w systemie rur preizolowanych w izolacji PLUS (jednego z producentów stosowanych powszechnie na terenie Polski).
- Materiały i elementy preizolowane winny spełniać wymagania:
 - Zespoły rurowy z rury przewodowej stalowej w izolacji ciepłej z poliuretanu i płaszczu osłonowym z polietylenu wg wymagań norm europejskich EN 253:2005.
 - Kształtki – zespoły z przewodowej rury stalowej w izolacji ciepłej z poliuretanu i płaszczu osłonowym z polietylenu wg wymagań norm europejskich EN 448:2009.
 - Rury przewodowe stosowane do rur preizolowanych powinny być wykonane ze stali P 235 GH zgodnie z najbardziej aktualną edycją normy PN-EN 253. Dopuszcza się stosowanie stali odpowiadającej, jakością stali St 37 wg. DIN 1626.
- Rurociągi winny być przystosowane do pracy w systemie ciepłowniczym o następujących parametrach wody sieciowej:
 - Cisnienie robocze: 1,6 MPa
 - Cisnienie próbne: 2,5 MPa
 - Max. temp. zasilania: 150°C
- Muły nasuwkowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 489:2005, kompletne (wraz ze złączkami, podtrzymkami, korkami, pianką konfekcjonowaną).
- Korki do muł wtapiane.
- Elementy systemu rur preizolowanych - winny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 253: 2005 oraz PN-EN 448: 2005 i być poświadczone testami wykonanymi przez niezależną instytucję zewnętrzną niepowiązaną z Wykonawcą.
- Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy do 140°C . Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej $\lambda 50$ w temperaturze $+50^\circ\text{C}$ nie może być większy niż $0,028 \text{ W/mK}$, przy gęstości pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej niż 60 kg/m^3 .

h. Armatura preizolowana winna spełniać wymagania normy PN-EN 488: 2005. Armatura wykorzystywana jako zawory odpowietrzające i odwodniające powinna być wykonana ze stali nierdzewnej.

- Połączenia systemu rur preizolowanych (muły) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 489:2005 i być poświadczone testami wykonanymi przez niezależną instytucję zewnętrzną niepowiązaną z Wykonawcą.
- Wszystkie rury muszą być poddane dodatkowej obróbce - śrutowanie
- System alarmowy winien być kompatybilny z systemem impulsowym, który jest zainstalowany w już istniejących odcinkach sieci.
- Do zakresu zamówienia wchodzi również adaptacja schematów montażowych oraz instalacji alarmowej do technologii oferowanych materiałów.
- Sieci ciepłownicze napowietrzne należy projektować w systemie rur preizolowanych SPIRO
- Sieci ciepłownicze w technologii tradycyjnej należy projektować:
 - W komorach ciepłowniczych
 - W przypadku, gdy trasa sieci prowadzona jest wewnątrz budynków

4. Trasa sieci ciepłowniczej:

- Trasa sieci ciepłowniczej winna być naniesiona na aktualnych mapach przeznaczonych do celów projektowych
- Przebieg sieci ciepłowniczej musi być zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzbrojenia podziemnego i ochrony zieleni
- Włączenie projektowanego przyłącza ciepłowniczego należy wykonać z najbliższego technicznie możliwego punktu na sieci
- Przyłącze powinno być zaprojektowane bezpośrednio do pomieszczenia węża ciepłego zlokalizowanego przy ścianie zewnętrznej.
- Kolizje poprzeczne można rozwiązać poprzez prowadzenie sieci ciepłowniczej preizolowanej nad lub pod urządzeniami infrastruktury podziemnej. Projekt sieci ciepłowniczej powinien zawierać szczegółowe rozwiązania kolizji, zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń infrastruktury podziemnej. Rozwiązanie kolizji projektant powinien uzgodnić branżowo a uzgodnienie załączyć do projektów w przypadku, gdy uzgodnienie jest wymagane przez właściciela lub zarządcę infrastruktury podziemnej.
- Przebiegi poprzeczne rurociągu ciepłowniczego pod jezdniami o dużym natężeniu ruchu należy projektować w rurach osłonowych stalowych lub typu GRP BETRAS/HOBAS. Szczegółowe rozwiązanie powinno być zawarte w dokumentacji.
- Przebiegi rurociągu ciepłowniczego o małym natężeniu ruchu (np. jezdnie o charakterze lokalnym, miejsca postojowe, zatoki należy projektować bez rur osłonowych, chyba że konieczność ich zastosowania potwierdzą obliczenia konstrukcyjno-wytrzymałościowe
- Przebiegi rurociągu ciepłowniczego pod lub nad torami kolejowymi i bocznicami kolejowymi należy rozwiązać indywidualnie, dokonując uzgodnień z właścicielem torowisk.

Sieci ciepłownicze należy projektować z minimalnym spadkiem $0,3\%$. W szczególnych przypadkach dopuszcza się ułożenie przewodów z mniejszym spadkiem, a krótkie odcinki bez spadku pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.

5. Kompensacja wydłużeń termicznych:

- Należy stosować metodę samokompensacji wydłużeń termicznych poprzez odpowiednie kształtowanie trasy przyłącza (kompensacje typu L, Z, U).
- W szczególnych przypadkach i w uzgodnieniu z ZEC w Wołominie dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań np. osiowe kompensatory mieszkowe.
- Nie należy projektować kompensatorów jednorazowych lub układów z podgrzewem wstępnym.
- Sieci ciepłownicze należy tak projektować, aby nie było potrzeby stosowania punktów stałych. Dopuszcza się stosowanie podpór stałych tylko w uzasadnionych przypadkach. Rozwiązanie konstrukcyjne i obliczenia podpór stałych należy załączyć do dokumentacji.

6. Przebieg przez przegrody budowlane:

- Przebieg rurociągów preizolowanych przez przegrody budowlane w szczególności przez ścianę budynku, komory, studzienki należy projektować, jako szczelne wg rozwiązań wybranego systemu preizolowanego.
- W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych przebieg sieci przez ścianę budynku, komory studzienki należy projektować, jako szczelne z zastosowaniem łączucha uszczelniającego.

7. Odgałęzienia:

- Odgałęzienie od istniejącej sieci ciepłowniczej, wykonanej w technologii tradycyjnej (kanalowej) należy wykonać, jako odgałęzienie tradycyjne. Rozwiązanie konstrukcji budowy odgałęzienia powinno być związane do projektu.
- Odgałęzienie preizolowane należy projektować z trójników preizolowanych wznośnych prostopadłych lub równoległych, z odejściem do góry, wykonanych zgodnie z PN EN 448
- W szczególnych przypadkach i w uzgodnieniu z ZEC w Wobolinie dopuszcza się odgałęzienia prostopadłe z odejściem do dołu wykonane zgodnie z PN EN 448.
- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaprojektowanie odgałęzienia od istniejącej s.c. wykonaną tzw. „wcinką na gorąco” zarówno na sieci tradycyjnej jak i preizolowanej.

8. Armatura:

- Stosowana preizolowana armatura odcinająca powinna być przystosowana do pracy przy osiowych naprężeniach ściskających (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.
- Szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 1,6MPa – 100% max. temperatura pracy 135°C
- Zawory muszą posiadać certyfikat jakości i aprobatę techniczną
- Kierunek przepływu czynnika przez zawór – w obie strony
- Armatura na zaworach odwodniających i odpowietrzających w wykonaniu na PN= 2,5MPa i t=150°C Króciec wylotowy mocowany do armatury kulowej stosowany w zaworach odwodniających górnych i zaworach odpowietrzających z wylotem skierowanym do góry musi być wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym zamkniętym korkiem ze stali nierdzewnej z otworem na klucz zapewniającym szczelne zamknięcie na ciśnienie PN=1,6MPa i t=150°C
- Preizolowana armatura powinna być usytuowana bezpośrednio w ziemi. Trzpień armatury powinien być umieszczony w obudowie. Długość trzpienia powinna umożliwiać obsługę armatury z powierzchni terenu.
- Armaturę odcinającą należy projektować zgodnie z wymaganiami warunków wydanych przez ZEC dla konkretnej sieci, w przypadku braku takiej informacji armaturę odcinającą projektujemy:
 - Na odgałęzieniu z sieci głównej
 - W miejscach podktywanych względami eksploatacyjnymi
Na przyłącza ciepłownicze do budynku.

9. Odwodnienia:

- Odwodnienia należy wykonać w najniższych punktach sieci ciepłowniczej
- Odwodnienia sieci preizolowanej należy projektować jako „odwodnienia górne” w studni
- Odwodnienia w budynkach należy lokalizować w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wyposażonych w kanalizację, z zabezpieczeniem armatury odwadniającej skrzynką metalową z zamknięciem, lub w pomieszczeniach węża ciepłego.
- Armaturę na rurociągach odwodniających sieci napowietrznej należy montować w skrzynce metalowej z zamknięciem,
- Wymaga się, aby zawór kulowy wchodzący w skład prefabrykowanego odwodnienia wykonany był ze stali nierdzewnej.

10. Odpowietrzania:

- Odpowietrzania należy wykonać w najwyższych punktach sieci ciepłowniczej
- Odpowietrzania sieci preizolowanej należy projektować poprzez odgałęzienia preizolowane skierowane w górę.
- Wymaga się, aby zawór kulowy wchodzący w skład prefabrykowanego odpowietrzania wykonany był ze stali nierdzewnej.
- Odpowietrzanie w budynkach należy lokalizować w pomieszczeniu węża ciepłego lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wyposażonych w kanalizację, natomiast armatura odpowietrzająca musi być usytuowana w skrzynce metalowej z zamknięciem.
- Odpowietrzanie na sieciach napowietrznych należy montować w skrzynce metalowej z zamknięciem
- Wylot odpowietrzania w komorach i pomieszczeniach węzłów ciepłych powinien być sprowadzony do dołu, na wysokość 15-20 cm nad posadzkę
- Przy projektowaniu przyłączy zaleca się umieszczenie odpowietrzni w pomieszczeniach węzłów ciepłych

11. Instalacja Alarmowa:

- Sieci ciepłownicze preizolowane powinny być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia izolacji, typu impulsowego przewidziana do kontroli doraźnej usterek za pomocą induktorowego miernika izolacji lub za pomocą przenośnego reflektometru impulsów.
- Instalacja alarmowa, bez względu na producenta rur preizolowanych, powinna spełniać następujące warunki:
 - Powinna być łączona w pętlę;
 - Wymagane przy odbiorze sieci minimalne parametry rezystancji izolacji >200MQ/1000m rury.
 - Wykonując odgałęzienie w lewo instalację alarmową przyłącza włączając w lewy przewód rurociągu, przy odgałęzieniu w prawo w prawy rurociąg
 - Dla wykonania instalacji alarmowej należy opracować schemat w formie wydruku i pliku CAD w formacie *.dwg, załączony do dokumentacji technicznej sieci.
 - Przewody w mufach należy łączyć za pomocą tulejek zaciskowych, a następnie lutować.
 - Przewody instalacji alarmowej należy zaizolować przed wyprowadzeniem na zewnątrz. W przypadku montażu puszek na ścianie dla połączenia drutów alarmowych z puszką należy połączyć przewodem elektrycznym 3xYDYp
 - Po wykonaniu instalacji alarmowej należy wykonać szczegółową inwentaryzację.

12. Kanalizacja teletechniczna

Wzdłuż projektowanych sieci ciepłych magistralnych należy zaprojektować kanalizację teletechniczną:

- Wymagane jest zaprojektowanie kanalizacji w postaci rury kablowej RHDPE 2xDn40 wraz z pilotem do wprowadzenia kabli światłowodowych służących do zdalnego nadzoru nad pracą sieci ciepłowniczej;
- W miejscu załamania trasy sieci ciepłej oraz na odcinkach sieci dłuższych niż 100m należy projektować studnie rewizyjne kablowe typu SK-1;
- W przypadku układania kanalizacji teletechnicznej wzdłuż rurociągów preizolowanych o średnicach nominalnych zalecane jest układanie rurociągu kablowego z rur kanalizacji 2x Dn40. Jedynie w miejscach przejść pod ulicami, chodnikami, parkingami oraz w przypadku kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu dla zabezpieczenia rur wtórnych należy zawsze stosować dodatkową rurę osłonową Ø110 mm o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.
- Kanalizację teletechniczną prowadzić nad rurociągami ciepłowniczymi na zasypce z piasku o granulacji 0, 2 + 1 mm, z występującymi frakcjami grubszymi o granulacji 1 + 1,8 mm – do 15%, dopuszczone jest stosowanie piasku o granulacji do 2 mm, z dopuszczalną zawartością do 10% ziaren o grubości powyżej 4 mm. Po przysypaniu

- kanalizacji światłowodowej zasypanką o grubości 50 mm i parametrami opisanymi wyżej, należy ułożyć taśmę ochronną z napisem „Sieć optotelekomunikacyjna”. Należy zachować minimalną warstwę przykrycia gruntem (290 mm) od dolnej warstwy drogi do wierzchu kanalizacji teletechnicznej
- Przejścia przez ściany komór należy zabezpieczyć w sposób zapewniający uzyskanie szczelności i wodoszczelności.
 - Dokumentacja kanalizacji teletechnicznej będzie elementem składowym projektów sieci ciepłowniczej i powinna być przekazywana do ZEC w Wołominie celem uzgodnienia.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i przyłączy ciepłowniczych

- Zakres stosowania obejmuje:
 - Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w systemie wykonanym z rur i elementów preizolowanych
 - Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych wykonanych w systemie tradycyjnym tj. sieci prowadzonych w obiektach budowlanych oraz sieciach napowietrznych
 - Przebudowę istniejących sieci i przyłączy ciepłowniczych
 - Remont istniejących sieci i przyłączy ciepłowniczych
- Podstawa budowy lub przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych
 - Budowę sieci ciepłowniczej przyłącza ciepłowniczego lub ich przebudowę należy wykonać na podstawie:
 - Dokumentacji technicznej – projektu budowlanego – wykonawczego opracowanego zgodnie z wytycznymi ZEC Wołomin wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami oraz
 - Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wydanej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie – zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami) lub
 - Zgłoszenia wykonania obiektu lub robót budowlanych i brak sprzeciwu do ich wykonania – ze strony Właściciela lub
 - Umowy zawartej między ZEC w Wołominie (Zamawiającym) a Odbiorcą (Wykonawcą) - Realizowanej na podstawie art. 29a Prawa budowlanego tj. budowy przyłącza ciepłowniczego bez dokonywania zgłoszenia, jednak przy zastosowaniu przepisów prawa energetycznego budowlanego lub na podstawie Prawa Energetycznego musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami stawianymi przez ZEC Wołomin, jak również z uwzględnieniem obowiązujących przepisów branżowych regulujących warunki przyłączania do odpowiednich sieci.
 - Rozpoczęcie wszelkich prac wymienionych w ust. a., cyfra i - iv, poprzedzone jest protokołowym wprowadzeniem Wykonawcy na teren prac przez ZEC Wołomin; Protokół wprowadzenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.
 - Nadzór, próby i odbiory oraz dokumentacja wykonawcza sieci i przyłącza ciepłowniczego.
 - Nadzór próby i odbiory oraz dokumentację przyłącza sieci ciepłowniczej należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami ZEC w Wołominie
 - Wszelkie odstęstwa, zmiany i uzupełnienia w wykonawstwie, w odniesieniu do projektu realizowanej sieci powinny być na bieżąco uzgadniane z zainteresowanymi stronami i dokumentowane w dzienniku budowy.
 - Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać komplet dokumentów związanych z wykonaniem sieci oraz uzgodnionych i naniesionych zmian
 - Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu powinna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym – wykonawczym. Jeżeli brak jest ww. informacji to badanie należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-M-34031 i PN-B-10405 w nawiązaniu do normy PN-89/H-02650 z uwzględnieniem poniższych warunków.
 - Badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być przeprowadzone po wykonaniu połączeń

- przewodowej, przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej łączy,
 - badania szczelności rurociągów sieci tradycyjnej powinno być przeprowadzone po zmontowaniu odcinka sieci lecz przed nałożeniem izolacji na rurociąg
 - Wartość ciśnienia próby wodnej montowanego rurociągu powinna być nie mniejsza niż 2,2 MPa (1,5 krotność ciśnienia roboczego) bez armatury oraz 1,8 MPa z armaturą (1,25 ciśnienia roboczego)
 - Roboty należy organizować i prowadzić w sposób zapewniający minimalne straty wody sieciowej
- W razie konieczności wyjaśnienia problemów technicznych w trakcie realizacji robót, które zgłosi Wykonawca, stosowanych wyjaśnień udzieli Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego
 - W procesie odbioru przyłączy i sieci ciepłowniczych oraz montażu odcinka sieci ciepłowniczej występują trzy kolejne następujące po sobie etapy:
 - Odbiory na etapie prac przygotowawczych oraz montażu odcinka sieci ciepłowniczej, które mogą być dokonane po spełnieniu wymagań wynikających z dokumentacji technicznej i technologii budowy sieci ciepłowniczej,
 - Odbiory na etapie włączania budowanego odcinka sieci ciepłowniczej w istniejącą sieć ciepłowniczą ZEC w Wołominie i jego uruchomieniem, które mogą nastąpić po prawidłowym wykonaniu i odebraniu prac wykonanych w poprzednim etapie i dokonaniu niezbędnych uzgodnień potrzebnych do wyłączenia czynnej sieci ciepłowniczej. Zakonczenie tego etapu odbiorów oznacza osiągnięcie gotowości energetycznej oraz umożliwienia uruchomienia dostawy ciepła.
 - Odbiór na etapie zakończenia prac budowlanych skompletowanie dokumentacji oraz podpisanie Protokołu odbioru końcowego z przekazaniem wybudowanego odcinka sieci ciepłowniczej do eksploatacji
 - Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu lub robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub upoważniony przedstawiciel ZEC w Wołominie w obecności Wykonawcy.
 - Z czynności odbiorów częściowych sporządzane są protokoły, stanowiące Załączniki nr 4 - 13 do niniejszego dokumentu:
 - Protokół z próby ciśnieniowej
 - Protokół odbioru połączeń spawanych
 - Protokół odbioru instalacji alarmowej
 - Protokół dopuszczenia połączeń do izolowania
 - Protokół dopuszczenia odcinka sieci do zasypiania
 - Protokół ruchu próbnego
 - Protokół odbioru terenu (z protokołem badania stopnia zagęszczenia gruntu jeśli wymagany)
 - Protokół odbioru częściowego / końcowego odcinka sieci ciepłowniczej
 - Protokół odbioru izolacji termicznej (sieci w pomieszczeniu węża cieplnego / komory ciepłowniczej)
 - Protokół odbioru powłok antykorozyjnych (sieci w pomieszczeniu węża cieplnego / komory ciepłowniczej)
 - Odbiór końcowy dokonuje Komisja Odbiorowa ZEC w Wołominie. Wzory protokołów dostarcza ZEC w Wołominie
 - Termin odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu ustala Inspektor nadzoru lub upoważniony przedstawiciel ZEC w Wołominie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy lub upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy.
 - Inspektor nadzoru Inwestorskiego lub upoważniony przedstawiciel ZEC w ramach czynności odbiorowych przegladu zmontowanego odcinka sieci ciepłowniczej, sprawdza prawidłowość jego wykonania i zgodność z dokumentacją techniczną

Kell

- xii. Dokonanie odbioru próby ciśnieniowej stanowi zakończenie pierwszego etapu odbiorów.
 - xiii. Do włączenia budowanego odcinka sieci ciepłowniczej w istniejącą sieć ciepłowniczą wymagane jest pozytywne zakończenie pierwszego etapu odbiorów oraz odpowiednie przygotowanie zamontowanego odcinka sieci ciepłowniczej, zgodnie z projektem oraz technologią budowy.
 - xiv. Wyłączenie sieci ciepłowniczej może być wykonany w terminach określonym w zatwierdzonym wniosku o wyłączenie sieci ciepłowniczej, stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego dokumentu.
 - xv. Przyłączenie budowanego odcinka sieci ciepłowniczej do istniejącej sieci ciepłowniczej dokonuje Wykonawca. Prace eksploatacyjne związane z napełnianiem, odpowietrzaniem i uruchomieniem budowanego odcinka sieci ciepłowniczej wykonują pracownicy ZEC w Wołominie. Na okoliczność prawidłowego włączenia budowanej sieci ciepłowniczej w istniejącą sieć ciepłowniczą sporządzany jest protokół ruchu próbnego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionych przedstawicieli ZEC w Wołominie i Wykonawcy.
 - xvi. Pozytywny protokół ruchu próbnego oznacza zakończenie drugiego etapu odbiorów i osiągnięcie gotowości energetycznej dla budowanego odcinka sieci ciepłowniczej.
 - xvii. Kierownik budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca pisemnie informuje ZEC w Wołominie o gotowości do obioru robót budowlanych. Wraz z przedłożeniem na piśmie ww. informacji, Wykonawca przedkłada dokumentację odbiorową tj.:
 - Komplet protokołów odbiorów częściowych
 - Projekt powykonawczy. W projekcie powykonawczym należy:
 - a. Nanieść rzędne wysokościowe zgodnie z geodezyjną inwentaryzacją sieci ciepłowniczej na profilu sieci ciepłowniczej.
 - b. Opisać rzędne punktów charakterystycznych dla sieci ciepłowniczej przechodzącej przez budynek, tzn. przegrody budowlane, rzędne posadzki piwnic, parteru, załamania, odgałęzienia sieci, zawory itp.
 - c. Wykonać pomiary sieci i pomieszczenia węża względem obrysu całego budynku na rzucie kondygnacji, przez które przechodzi sieć ciepłownicza.
 - d. Wykonać rysunek komory ciepłowniczej (rzut i przekroje)
 - e. Wykonać schemat technologiczny powykonawczy sieci ciepłowniczej wykonany w oparciu o schemat montażowy dokumentacji projektowej
 - Plan sieci ciepłowniczej na mapie geodezyjnej w skali 1:500
 - Geodezyjny szkic inwentaryzacyjny
 - Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami
 - Oświadczenie kierownika budowy
 - Decyzję o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych
 - Zestawienie dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych wyrobów budowlanych
 - Inne dokumenty wynikające z zawartej umowy z Wykonawcą
- xviii. Komisja Odbiorowa przystępuje do odbioru końcowego w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą.
- xix. Z czynności odbioru sporządzany jest Protokół odbioru końcowego i przyjęcia do eksploatacji. Załącznikami do tego protokołu są dokumenty wyszczególnione w punkcie xvii.
- e. Wyłączenia sieci ciepłowniczej
 - i. Wyłączenia w okresie letnim:
 - Jeżeli z uwagi na wykonanie lub wymianę sieci ciepłowniczej lub przyłącza zachodzi konieczność przerwania w okresie letnim dostarczania ciepła odbiorcom, to planowane przerwy nie mogą przekroczyć 14 dni, a odbiorca

- ciepła musi być powiadomiony o terminach tych przerw z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Zaleca się takie planowanie robót, aby ww. czas przerwy w dostarczaniu ciepła ograniczyć do minimum.
- ii. Wyłączenia w czasie sezonu grzewczego:
 - W uzasadnionych sytuacjach, gdy istnieje konieczność wyłączenia sieci ciepłowniczej w trakcie sezonu grzewczego wyłączenia ciepła może nastąpić tylko za zgodą Zarządu ZEC w Wołominie / Kierownika Działu Sieci i Węzłów na okres nie dłuższy niż 10 h i tylko przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°
 - C. Niniejszy zapis nie obowiązuje w przypadku wystąpienia awarii sieci ciepłowniczej.
- iii. Wyłączenia sieci ciepłowniczej należy przeprowadzać po złożeniu stosownego wniosku zawierającego:
 1. Rodzaj i zakres robót, które wymagają dokonania wyłączenia sieci
 2. Dane Wykonawcy robót
 3. Proponowany termin rozpoczęcia i przewidywany czas trwania robót
 4. Miejsce wyłączenia
 5. Zakres wyłączenia w postaci wykazu adresowego obiektów, które będą pozbawione dostawy ciepła w trakcie wyłączenia
 6. Przewidywany czas trwania przerwy w dostawie ciepła – z uwzględnieniem czasu niezbędnego na dokonanie wyłączenia i odwołania oraz napełnienia i uruchomienia
- ii. Wzór wniosku o wyłączenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.
- iv. Dane wyszczególnione w podpunktach: iii – 4-6 wnioskujący wpisuje na podstawie uzgodnień dokonanych na roboczo z Kierownikiem SiW wniosek podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Działu Sieci i Węzłów / Zarządu ZEC w Wołominie z wyprzedzeniem umożliwiający dotrzymanie terminów informowania Odbiorców ciepła zgodnie z obowiązującymi standardami. Kopia wniosku przekazywana jest do Miasta Zmianowego Ciepłowni lub Kierownika ds. Eksploatacji. Oryginał wniosku przechowywany jest w dziale SiW
- vi. Realizacja wyłączenia sieci ciepłowniczej jest dokonywana zgodnie z Instrukcją Eksploatacji i konserwacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta Wołomin.

14. Warunki i wytyczne techniczne - eksploatacyjne oraz wymagane wyposażenie węzła ciepłowniczego.

- a. Parametry wody sieciowej.
 - i. Ciśnienie dopuszczalne $p_{max} = 1,6 \text{ MPa}$
 - ii. Ciśnienie dyspozycyjne $p_{dysp.} = 100 \text{ kPa}$
 - iii. Temperatury obliczeniowe - zima $Tz/Tr = 115/65^\circ\text{C}$
 - iv. Temperatury obliczeniowe - lato $Tz/Tr = 68/53^\circ\text{C}$
- b. Parametry instalacji c.t.
 - i. Ciśnienie dopuszczalne $P_{max} = 600 \text{ kPa}$
 - ii. Temperatury obliczeniowe Tz/Tr – wg projektu instalacji c.t.
 - iii. Wysokość statyczna H_{st} – wg projektu instalacji c.t.
 - iv. Zapotrzebowanie ciepła Q_{CT} – wg projektu instalacji c.t.
- c. Parametry instalacji c.w.u.
 - i. Temperatury obliczeniowe Tz/Tr – wg projektu instalacji c.w.u
 - ii. Zapotrzebowanie ciepła $Q_{c.w.u.}$ – wg projektu instalacji c.w.u.
 - iii. Wyposażenie węzła.
 - iv. Wymienniki ciepła płytowe wraz z izolacją.
 - v. Układ węża - równoległy
 - vi. Odmulacze z wkładem magnetycznym po stronie wody sieciowej i instalacyjnej.
 - vii. Filtry siatkowe wysokiej sprawności.
 - viii. Licznik ciepła ultradźwiękowy renomowanej firmy (np. firmy Kamstrup lub Itron) posiadający możliwość wyposażenia w moduł do komunikacji zewnętrznej.
 - ix. Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu w węźle podłączeniowym.

- x. Regulator elektroniczny dwu- lub trzy- funkcyjny dla każdej funkcji węża przystosowany do komunikacji zewnętrznej.
- xi. Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na północnej ścianie budynku
- xii. Na wysokości około 3m, gdzie będzie mierzona temperatura zewnętrzna. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pomiaru nie powinny znajdować się otwory wentylacyjne.
- xiii. Zawory regulacyjne c.o., c.w.u. i c.t. z silownikami elektrycznymi.
- xiv. Dopust wody do instalacji c.o. i c.t. wyposażony w wodomierz do wody ciepłej z impulsatorem oraz zawory odcinające, zwrotne i redukcyjne do automatycznego uzupełniania instalacji z powrotu m.s.c. Pobór wody za przepływomierzem głównym licznika ciepła.
- xv. Wodomierz z impulsatorem pozwalający rejestrować całkowite zużycie c.w.u.
- xvi. Maksymalne dopuszczalne spadki ciśnień na wymiennikach należy przyjąć na poziomie 25 kPa.
- xvii. Maksymalne dopuszczalne prędkości na zaworach regulacyjnych i króćcach wymienników należy przyjąć na poziomie 3 m/s.
- xviii. Po stronie wysokich parametrów należy zastosować zawory kulowe spawane dla parametrów zgodnych z pkt. 1 niniejszych warunków.
- xix. Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.t. c.w.u. – zawory bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze przeponowe.
- xx. Układ zabezpieczający instalację c.o., c.t. i c.w.u. przed przegrzaniem (instalacja z PE).
- xxi. Pompy c.o., c.t. i c.w.u. hermetyczne, elektronicznie z płynną regulowaną prędkością obrotową.
- xxii. Pompy zamontowane w sposób umożliwiający ich łatwą i szybką wymianę.
- xxiii. Każdy układ c.o., c.t. i c.w.u. powinien posiadać po dwie pompy, z których druga stanowi rezerwę.
- xxiv. Pompy c.o., c.t. i c.w.u. zabezpieczyć przed suchobiegami.
- xxv. Węzeł oraz urządzenia towarzyszące wyposażać w kompletną izolację.
- xxvi. Instalację elektryczną należy wyposażać w wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo - prądowy.
- d. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dla urządzeń pomiarowych dodatkowo opinię PKNiM.
- e. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z ZEC w Wołominie pod względem eksploatacyjnym.
- f. Liczniki ciepła muszą posiadać plombę legalizacyjną GUM lub posiadać ocenę zgodności MID.
- g. Węzły cieplownicze podlegają odbiorowi technicznemu przez ZEC w Wołominie.

15. Wytyczne do przygotowania pomieszczenia na węzeł ciepły.

- a. Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urządzeń techniczno - energetycznych węża ciepłego (pomieszczenie węża) musi odpowiadać wymaganiom określonym w:
- b. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 06, Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c. Polskiej Normie PN-B-02423:1999
- d. Zgodnie z powyższymi dokumentami węzeł ciepły powinien być zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu, najlepiej na poziomie piwnic, przy ścianie zewnętrznej, budynku, szerokość ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczenia węża powinna wynosić min. 1,2. m z możliwością całodobowego dostępu do pomieszczenia osób obsługujących urządzenia węża ciepłego. Wysokość pomieszczenia węża powinna wynosić min. 2,0 m.

- e. Drzwi wejściowe do pomieszczenia węża muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe, otwierane na zewnątrz węża, jednoskrzydłowe, oblatowane z obu stron lub drzwi stalowe, zabezpieczone przed włamaniem i zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy.
- f. Ściany i strop pomieszczenia powinny być wykonane z materiałów niepalnych, obytowane i pomalowane powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci.
- g. Podłoga w pomieszczeniu węża musi być wykonana z materiałów niepalnych jako powierzchnia gładka, wytrzymała na uderzenia mechaniczne. Posadzkę należy wykonać z ze spadkiem ok. 1% w kierunku wpustu podłogowego lub studzienki schładzającej.
- h. W pomieszczeniu węża należy wykonać wpust podłogowy z syfonem i odprowadzeniem do kanalizacji lub spust podłogowy z syfonem z odprowadzeniem do studzienki schładzającej z przykryciem bez odpływu i odprowadzeniem do kanalizacji.
- i. W pomieszczeniu węża należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną zgodnie z wymaganiami BN-90/8864-46. Dopuszczalne jest wykonanie wywiewu przez kratkę z kanałem wyprowadzonym na zewnątrz budynku. Nawiew należy wykonać w dolnej części drzwi do pomieszczenia węża, stosując otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza nawiewanego.
- j. Wykonać instalację elektrycznej zasilającej węzeł ciepły.
- k. Zamontować w węźle cieplnym rozdzielnicę wyposażoną w wyłącznik różnicowo prądowy.
- l. Zamontować w pomieszczeniu gniazda 230V.
- m. Zamontować oświetlenie świetłokowe przemysłowe, hermetyczne, o natężeniu 200 Lux – wg normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy – Miejsca pracy we wnętrzach” tablica 5.1.3.1. – Pomieszczenia z urządzeniami technicznymi, rozdzielczymi Em=200 lx.
- n. W pomieszczeniu wymiennikowni mogą być zamontowane wyłączeni urządzenia przewidziane projektem technologii wymiennikowni z dopuszczeniem instalacji i urządzeń teletechnicznych.
- o. Dokumentację techniczną węża ciepłego należy uzgodnić w ZEC.

16. Procedury odbioru węzłów ciepłych

- a. Badania odbiorcze węża powinny być prowadzone w zakresie i według metodyki określonej PN-B-02423 z podziałem na badania przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym.
- b. Przedstawiciel Odbiorcy przy udziale przedstawiciela Dostawcy dokona odbioru częściowego węża ciepłego, zawierającego następujące badania:
 - i. Zgodności z dokumentacją projektową pomieszczenia (wymiarów, materiałów użytych do jego budowy, wykonania ścian, stropu i podłogi),
 - ii. Dostępu do pomieszczenia,
 - iii. Czystości nurociągów,
 - iv. Zabezpieczenia antykorozyjnego,
 - v. Szczelności w stanie zimnym.
- c. Przedstawiciel Odbiorcy przy udziale przedstawiciela Dostawcy dokona odbioru końcowego węża ciepłego, zawierającego następujące badania:
 - i. Zgodności z dokumentacją projektową elementów nieobjętych odbiorami częściowymi;
 - ii. Odległości między urządzeniami;
 - iii. Poziomu dźwięku;
 - iv. Wentylacji pomieszczenia;
 - v. Oświetlenia i instalacji elektrycznej;
 - vi. Instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
 - vii. Wymienników ciepła;
 - viii. Pomp;
 - ix. Armatury
 - x. Zbiorników ciśnieniowych

Hand

- xi. Ciepłomierzy i wodomierzy;
- xii. Izolacji cieplnej;
- xiii. Urządzeń zabezpieczających;
- xiv. Urządzeń AKPIA;
- xv. Szczelności w stanie gorącym;
- xvi. Ruchu Próbnego.

17. Zawartość dokumentacji technicznej

Sieci i przyłączy ciepłowniczych

- a. Projekt wykonawczy i budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej powinien zawierać:

1) Część opisowa:

- i. Podstawę opracowania
- ii. Opis techniczny
- iii. Warunki wykonania i odbioru, a w szczególności rodzaj i sposób przeprowadzenia prób i sprawdzeń,
- iv. Istotne z punktu widzenia realizacji cechy materiałów, nieujętych w zestawieniu materiałowym,
- v. Warunki formalne i organizacyjne prowadzenia prac,
- vi. Informację na temat stosowanej metody instalacji (układania rurociągów),
- vii. Obliczenia hydrauliczne (zawierające długości i długości zastępcze elementów)
- viii. Informację na temat rodzaju i granulacji podsypki i zasyпки piaskowej oraz stopnia lub wskaźnika zagęszczenia zasyпки oraz wypięnienia wykupu gruntem rodzimym
- ix. Obliczenia jednostkowych strat ciepła sieci cieplnej,
- x. Zestawienie urządzeń i materiałów w formie tabeli,
- xi. BIOZ

2) Część formalna:

- i. Zgoda właścicieli terenu na budowę, lokalizację ciepłociągów;
- ii. Kopia uzgodnienia ZUD;
- iii. Uzgodnienie z gestorami innego uzbrojenia, zgodnie z zapisami w protokole ZUD;
- iv. Inne wymagane uzgodnienia wynikające z lokalizacji projektowanej sieci w tym badania geologiczne, jeśli są wymagane
- v. Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- vi. Decyzja o uzyskanych uprawnieniach budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3) Część rysunkowa a w szczególności:

- i. Plan sytuacyjny sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych z naniesionym projektem zagospodarowania terenu i punktami charakterystycznymi sieci, pasem frontu robót oraz terenu budowy;
- ii. Profil sieci z naniesionymi: rzędnymi terenu istniejącego i projektowanego, kolizjami z numeracją j/w (odległościami między skrajniami istniejącego i projektowanego uzbrojenia), rodzajem nawierzchni nad projektowanymi ciepłociągami, punktami stałymi, studzienkami, zmianami kierunków, spadkami, odległościami, rzędnymi osi ciepłociągu i dna wykupu w punktach charakterystycznych oraz miejscach kolizji, punktami charakterystycznymi j/w, zagłębieniem osi ciepłociągu, opisem średnicy projektowanych ciepłociągów (mogą być średnice nominalne rury stalowej i płaszczu), rurami osłonowymi, zwierciadłem wody gruntowej;
- iii. Schemat montażowy z naniesionymi: punktami charakterystycznymi j/w, odległościami między punktami charakterystycznymi, odległościami sumarycznymi, długościami poszczególnych odcinków rur, opisami projektowanych elementów (kolana, trójniki, redukcje, kompensatory, rury osłonowe, zawory, studzienki, elementy przejścia przez ściany obiektów,

elementy zakończeń sieci preizolowanych itp.), średnicami rury przewodowej i płaszczu wraz grubościami ścianek, strefami kompensacyjnymi zgodnie z częścią obliczeniową (rozkład poduszek kompensacyjnych), miejscami ukosowań (z podaniem kąta ukosowania), kątami załamania, szczegółami rozwiązań (jeżeli ze względu na skalę rysunku i zagęszczenie nie są wystarczająco widoczne na podstawowym schemacie), miejscami połączeń (muf);

- iv. Rozwiązanie przebiegu sieci ciepłowniczej w pomieszczeniu węża do głównych zaworów odcinających oraz rzutem i przekrojem pomieszczenia węża i drogi komunikacyjnej do pomieszczenia węża;
- v. Schemat instalacji alarmowej systemu impulsowego;
- vi. Rozwiązania dotyczące kanalizacji teletechnicznej (o ile jest wymagana);
- vii. Rysunki typowych elementów dostosowanych do dokumentacji (Odwodnienie i odpowietrzenie sieci cieplnej, Studzienki zaworowe, Ułożenie sieci w rurach osłonowych z obetonowaniem, Przekrój wykupu);
- viii. Szczegółowe rysunki wykonawcze:
- ix. Rozwiązania dotyczące kolizji (wg. wymagań poszczególnych gestorów)
- x. Rzuty i przekroje studzienek, komór ciepłowniczych (Szczegółowe rozwiązania wejścia przyłącza do budynku i połączenia przyłącza z węzłem cieplnym, Przejścia pod/nad jezdniami lub innymi ciągami komunikacyjnymi, pod/nad przeszkodami terenowymi (np. rzeki, rowy). Punkty stałe nietypowe, Inne w zależności od zawartości dokumentacji);
- xi. Sporządzenie projektów wykonawczych konstrukcyjno – budowlanych w przypadku:
 - Komór ciepłowniczych i innych budowli kubaturowych;
 - Konstrukcji wsporczych sieci napowietrznych
 - Posadowienia sieci w kanałach technologicznych niebędących kanałami sieci cieplnych i w budynkach
- c. Projekt budowlano wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej *.pdf, (dodatkowo wszystkie rysunki w wersji CAD w formacie *.dwg) Dokumentację w wersji elektronicznej należy przedłożyć na nośniku CD załączonym do egzemplarza nr 1 dokumentacji.
- d. Kosztorys inwestorskie oraz ofertowe wraz z przedmiotami robót należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf oraz ath.

Węzły ciepłownicze

Projekt wykonawczy i budowlano – wykonawczy węzła ciepłownego powinien zawierać:

Część formalna:

- i. Uzgodnienia lokalizacji przyłącza ciepłowniczego i instalacji wewnętrznych
- ii. Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- iii. Decyzja o uzyskanych uprawnieniach budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- iv. Oświadczenie projektanta wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
- v. Węzeł ciepłowniczy powinien być wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, normatywnymi i wytycznymi ZEC.

Część opisowa

- i. Podstawa Opracowania
- ii. Zakres opracowania
- iii. Charakterystyka obiektu
- iv. Dane wejściowe
 - Źródło ciepła, bilans ciepła
 - Instalacja c.o., c.w.u., c.t.
- v. Opis przyjętych rozwiązań technicznych
 - Moduł podłączeniowy

- iv. PN-EN 488: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu.
- v. PN-EN 489: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złączy stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu.
- vi. PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.
- vii. PN-EN 970: 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
- viii. PN-EN 287 -1 +A1 1998
- ix. PN-EN 288-1: 1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólne dotyczące łączenia spawaniem wraz z normami pokrewnymi w zakresie spawalnictwa.
- x. Warunkami technicznymi producenta rur.
- xi. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych” wymagania techniczne COBRTI INSTAL (zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury).
- xii. Montaż armatury zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producentów oraz z Dokumentacją Techniczno-Ruchową tych urządzeń.

- Moduł c.o., c.t., c.w.u.
- Uzupelnienie zładu c.o. i c.t.
- vi. Automatyczna regulacja i pomiary
 - Automatyczna regulacja urządzeń modułu podłączeniowego
 - Automatyczna regulacja instalacji c.w. c.o. c.t.
 - Pomiary ciepła
- vii. Wytyczne montażu
 - Węzła kompaktowego
 - Elementów automatycznej regulacji
 - Programowanie regulatora
- viii. Zestawienie danych wyników i obliczeń
 - Dane wg projektu technicznego i warunków ZEC
 - Natężenie przepływu wody grzejnej przez węzeł i w gałęziach węzła
- ix. Wytyczne wykonania węzła
 - Wymagania dotyczące miejsca zamontowania węzła
 - Przewody w obrębie węzła
 - Armatura
 - Izolacje antykorozyjne i termiczne
 - Wytyczne branżowe
 - o Budowlane
 - o Instalacyjne
 - o Elektryczne
 - Próby ciśnieniowe

Część obliczeniowa

- i. Zabezpieczenie instalacji c.o. c.t. c.w.u.
 - ii. Dobór i specyfikacja urządzeń
 - iii. Zestawienie urządzeń węzła
 - iv. Karty katalogowe urządzeń
-
- i. Instalacja elektryczna węzła ciepłego
 - Schemat obwodu głównego
 - Schemat obwodów sterowania i sygnalizacji pomp
 - Schemat obwodu automatyki
 - Widok rozdzielnic
 - Wymagania przy odbiorze instalacji elektrycznej węzła
 - ii. Wykaz urządzeń

Część graficzna

- i. Plan Zagospodarowania Terenu
- ii. Rzut i przekroje pomieszczenia węzła ciepłego
- iii. Schemat techniczny węzła ciepłego
- iv. Schemat automatyki

18. Uwagi końcowe

- a. Sieci ciepłownicze wraz z przyłączami zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej oraz:
 - i. PN-B-10405 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
 - ii. PN-EN 253: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespoły rurowe ze stalą przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu.
 - iii. PN-EN 448: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki - zespoły rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu osłonowego z polietylenu.

1. Wnioskujący (imię i nazwisko)

2. Zakres i miejsce prowadzenia przewidzianych robót: (długość, średnica, technologia, przyczyna wyłączenia sieci, w przypadku rozbudowy s.c. nr umowy z Wykonawcą)

3. Dane wykonawcy / podwykonawcy robót: (nazwa, adres siedziby)

4. Przedstawiciel wykonawcy: (imię, nazwisko, dane kontaktowe)

5. Proponowany termin rozpoczęcia i czas wykonania robót wykonawcy:

6. Miejsce włączenia sieci ciepłowniczej (komora, odgałęzienie, odcinek s.c.)
zgodnie z załącznikiem graficznym

7. Zakres wyłączenia – wykaz obiektów:

8. Przewidywany termin i całkowity czas trwania wyłączenia

Od – godzina i data wyłączenia sieci Do – godzina i data uruchomienia sieci

9. Zatwierdzony termin wyłączenia sieci ciepłowniczej:

godzina i data rozpoczęcie wyłączenia sieci godzina i data zakończenie odwołnienia sieci

godzina i data rozpoczęcie napełnienia sieci godzina i data zakończenie uruchomienia sieci

Wnioskujący	Zatwierdzający
data, podpis, imienna pieczęćka	data, podpis, imienna pieczęćka

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

Spisany dnia pomiędzy:

Zamawiający: Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49

a Wykonawca:

Podstawa realizacji zadania:

Zamawiający/Wykonawca¹⁾ przekazuje Wykonawcy/Zamawiającemu¹⁾

na następujące Zadania:

Uwagi:

ZAMAWIAJĄCY:
Przekazujący/Odbierający¹⁾

WYKONAWCA:
Odbierający/Przekazujący¹⁾

1) – niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ WPROWADZENIA NA BUDOWĘ

W dniu r. zebrał się zespół w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.
2.
3.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.
2.

Przedstawiciele właściciela / władającego terenem (w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający):

1.
2.

w celu wprowadzenia firmy na podstawie zawartej umowy nr z siedzibą w r. w celu wykonania robót na terenie działek nr z dnia w obszarze ewidencyjnym nr w jednostce ewidencyjnej Wotolin, polegających na w Wotolinie.

Prace w działkach nr będą wykonywane na podstawie: Projektu Budowlano-Wykonawczego, Zgłoszenia robót z dnia Organizacja prac będzie prowadzona następująco:

1. pracownicy po przeszkoleniu w zakresie wykonywania prac na terenie budowy zostaną wprowadzeni na teren robót,
2. za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. podczas wykonywania prac odpowiedzialny jest Pan – Właściciel firmy
3. prace będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie za które całkowitą odpowiedzialność ponosi Pan
4. Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oznakuje i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. Będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy.
5. Wykonawca do dnia ustawi w widocznym miejscu tablicę informacyjną zawierającą co najmniej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz nazwy Zamawiającego i Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy i inspektora nadzoru, przedmiot umowy, informacje, wymiary, kolory, literictwo tablicy musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.
6. Podczas prac budowlanych Wykonawca dostosuje się do zaleceń i uwag jednostek opiniujących dokumentację projektową w szczególności: zachowa ostrożność w miejscu skrzyżowania z siecią gazową oraz w zasięgu koron drzew, zgodnie z
7. Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art. 652 k.c.).
8. Zamawiający przekazał Wykonawcy Dziennik Budowy, w którym będą umieszczane zapisy dotyczące wykonywania robót budowlanych oraz ich przebieg (prawo wpisu w Dzienniku Budowy ma: Wykonawca, Koordynator Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektant)
9. Po wykonanych robotach Wykonawca dokona odtworzenia terenu zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ekipa wykonująca prace w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. ze strony ZEC nadzór inwestorski pełnił będzie Pan
9. ze strony ZEC nadzór techniczny pełnił będzie Pan

Wykonawca przystąpi do realizacji robót w dniu:

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.
2.
3.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.
2.

Przedstawiciele właściciela / władającego terenem (w przypadku, gdy nie jest nim Zamawiający):

1.
2.

9 PROTOKÓŁ ODBIORU TERENU	
Nazwa zadania	
Etap / Odcinek ¹⁾ Zadania	
1. W dniu przeprowadzono odbiór terenu prac budowlanych prowadzonych zgodnie z Umową z dnia r.	
Uwagi:	
Załączniki:	
Przedstawiciel Zamawiającego (ZEC Włomin)	(imię, nazwisko, funkcja podpis)
Przedstawiciel Wykonawcy	(imię, nazwisko, funkcja podpis)
Przedstawiciel Właściciela/ Zarządcy	(imię, nazwisko, funkcja podpis)
Przedstawiciel	(imię, nazwisko, funkcja podpis)
¹⁾ – niepotrzebne skreślić	

10 PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO / KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ¹⁾	
Nazwa zadania	
Etap / Odcinek ¹⁾ Zadania	
UMOWA NR	
W dniu Komisja w składzie:	
1.	5.
2.	6.
3.	7.
4.	8.
<p>dokonała odbioru w /w wykonanej sieci przeizolowanej</p> <p>Zamawiającemu przekazano / nie przekazano ¹⁾ powyższy schemat montażowy przeizolowanej sieci ciepłowniczej wraz ze schematem pomiarowym systemu alarmowego.</p> <p>Stwierdzono poprawność wykonania sieci ciepłowniczej w oparciu o przedłożone protokoły:</p>	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
Uwagi:	

PROTOKÓŁ

ODBIÓR PRAC INSTALACYJNYCH – WĘZEL CIEPLNY / KOMORA CIEPLOWNICZA
Odbiór izolacji termicznej rurociągów.

Nazwa obiektu:

.....
.....
.....

W dniu: r. sprawdzono prawidłowość wykonania izolacji termicznej rurociągów, grubość izolacji oraz poprawność oznaczenia kierunków przepływu.

Izolacja termiczna rurociągów została wykonana prawidłowo* / nieprawidłowo*.

Uwagi :

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie umową*zleceniem*/projektem technicznym*. Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego	Stanowisko	Imię, Nazwisko	PODPIS
Upoważniony Wykonawcy	Przedstawiciel	Imię, Nazwisko	PODPIS

*) - niepotrzebne skreślić

*niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ

ODBIÓR PRAC INSTALACYJNYCH – WĘZEL CIEPLNY / KOMORA CIEPŁOWNICZA
Odbiór wykonania antykorozyjnych powłok malarskich rurociągów.

Nazwa obiektu:

W dniu: sprawdzono prawidłowość wykonania powłok malarskich antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów zostało wykonane prawidłowo* / nieprawidłowo*.
Uwagi :

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie umową/zleceniem*/projektem technicznym*.
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego	Stanowisko	Imię, Nazwisko	PODPIS
Upoważniony Wykonawcy		Imię, Nazwisko	PODPIS

*niepotrzebne skreślić

[Signature]

